

BUDOWA ZESPOŁU SIŁOSÓW ZBOŻOWYCH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: BUDOWA ZESPOŁU SIŁOSÓW ZBOŻOWYCH					
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi na	m3		
d.1	0221-08	odkład			
		4996	m3	4 996,000	
				RAZEM	4 996,000
2	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów ziemią z odkładu	m3		
d.1	0230-01				
		1462	m3	1 462,000	
				RAZEM	1 462,000
3	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty	m3		
d.1	0236-01	sypkie kat. I-III			
		1462	m3	1 462,000	
				RAZEM	1 462,000
4	KNR 2-02	Wypełnienie pachwin po wykopie chudym betonem - beton	m3		
d.1	1101-02	B10			
		450	m3	450,000	
				RAZEM	450,000
2		Fundament silosa FSP 15,3/14 - nr 1			
5	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod	m3		
d.2	1101-01	fundamenty z betonu B10			
		44,9	m3	44,900	
				RAZEM	44,900
6	KNR 0-20	Ławy fundamentowe żelbetowe okrągłe w deskowaniu	m3		
d.2	0265-04	systemowym - transport betonu pompą			
		71,5	m3	71,500	
				RAZEM	71,500
7	KNR 0-20	Ściany fundamentowe żelbetowe o gr.65cm w deskowaniu	m2		
d.2	0267-01+	systemowym Rondo - transport betonu pompą			
	0267-03				
		100,0	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
8	KNR 2-31	Podbudowa pod płytę silosa z kruszywa łamanego	m3		
d.2	0114-05	zmieszanego z piaskiem - zagęszczanie warstwami gr.30			
		cm			
		227	m3	227,000	
				RAZEM	227,000
9	KNR 2-02	Płyta żelbetowa pod posadowienie silosa gr.55cm w	m3		
d.2	0205-02	deskowaniu systemowym - z zastosowaniem pompy do			
		betonu			
		74,6	m3	74,600	
				RAZEM	74,600
10	KNR 2-02	Płyta żelbetowa kanału silosa gr.25cm w deskowaniu	m3		
d.2	0205-02	systemowym - z zastosowaniem pompy do betonu			
		13,6	m3	13,600	
				RAZEM	13,600
11	KNR 0-20	Ściany żelbetowe o gr.25cm w deskowaniu systemowym -	m2		
d.2	0267-01+	transport betonu pompą			
	0267-03				
		56,0	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
12	KNR 0-20	Płyta stropowa żelbetowa kanału gr.25cm w deskowaniu	m2		
d.2	0268-03+	systemowym - transport betonu pompą			
	0268-04				
		38,5	m2	38,500	
				RAZEM	38,500
13	KNR 2-02	Dostawa lejka wsypu centralnego, lejka wsypu	kpl		
d.2	kalk. własna	pomocniczego i kanałów nawiewnych			
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

BUDOWA ZESPOŁU SIŁOSÓW ZBOŻOWYCH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 13-12 1102-06	Montaż, ustawienie, wypoziomowanie oraz usztywnienie do betonowania poprzez spawanie do zbrojenia w/w elementów	t		
		0,854	t	0,854	
				RAZEM	0,854
15 d.2	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z masy bitumicznej Dysperbit - 2 warstwy	m2		
		398	m2	398,000	
				RAZEM	398,000
16 d.2	KNR 2-02 0609 analogia	Dylatacja pionowa z płyt styropianowych gr.1cm na piance	m2		
		31,5	m2	31,500	
				RAZEM	31,500
17 d.2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		17,3	t	17,300	
				RAZEM	17,300
3		Fundament silosa FSP 15,3/14 - nr 2			
18 d.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod fundamenty z betonu B10	m3		
		44,9	m3	44,900	
				RAZEM	44,900
19 d.3	KNR 0-20 0265-04	Ławy fundamentowe żelbetowe okrągłe w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą	m3		
		71,5	m3	71,500	
				RAZEM	71,500
20 d.3	KNR 0-20 0267-01+ 0267-03	Sciany fundamentowe żelbetowe o gr.65cm w deskowaniu systemowym Rondo - transport betonu pompą	m2		
		100,0	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
21 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa pod płytę silosa z kruszywa łamanego zmieszanego z piaskiem - zagęszczanie warstwami gr.30 cm	m3		
		227	m3	227,000	
				RAZEM	227,000
22 d.3	KNR 2-02 0205-02	Płyta żelbetowa pod posadowienie silosa gr.55cm w deskowaniu systemowym - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		74,6	m3	74,600	
				RAZEM	74,600
23 d.3	KNR 2-02 0205-02	Płyta żelbetowa kanału silosa gr.25cm w deskowaniu systemowym - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		13,6	m3	13,600	
				RAZEM	13,600
24 d.3	KNR 0-20 0267-01+ 0267-03	Sciany żelbetowe o gr.25cm w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą	m2		
		56,0	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
25 d.3	KNR 0-20 0268-03+ 0268-04	Płyta stropowa żelbetowa kanału gr.25cm w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą	m2		
		38,5	m2	38,500	
				RAZEM	38,500
26 d.3	KNR 2-02 kalk. własna	Dostawa lejka wsypu centralnego, lejka wsypu pomocniczego i kanałów nawiewnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.3	KNR 13-12 1102-06	Montaż, ustawienie, wypoziomowanie oraz usztywnienie do betonowania poprzez spawanie do zbrojenia w/w elementów	t		

BUDOWA ZESPOŁU SIŁOSÓW ZBOŻOWYCH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,854	t	0,854	
				RAZEM	0,854
28 d.3	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z masy bitumicznej Dysperbit - 2 warstwy	m2		
		398	m2	398,000	
				RAZEM	398,000
29 d.3	KNR 2-02 0609 analogia	Dylatacja pionowa z płyt styropianowych gr.1cm na piance	m2		
		31,5	m2	31,500	
				RAZEM	31,500
30 d.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		17,3	t	17,300	
				RAZEM	17,300
4		Fundament silosa FSP 15,3/14 - nr 3			
31 d.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod fundamenty z betonu B10	m3		
		44,9	m3	44,900	
				RAZEM	44,900
32 d.4	KNR 0-20 0265-04	Ławy fundamentowe żelbetowe okrągłe w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą	m3		
		71,5	m3	71,500	
				RAZEM	71,500
33 d.4	KNR 0-20 0267-01+ 0267-03	Ściany fundamentowe żelbetowe o gr.65cm w deskowaniu systemowym Rondo - transport betonu pompą	m2		
		100,0	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
34 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa pod płytę silosa z kruszywa łamanego zmieszanego z piaskiem - zagęszczanie warstwami gr.30 cm	m3		
		227	m3	227,000	
				RAZEM	227,000
35 d.4	KNR 2-02 0205-02	Płyta żelbetowa pod posadowienie silosa gr.55cm w deskowaniu systemowym - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		74,6	m3	74,600	
				RAZEM	74,600
36 d.4	KNR 2-02 0205-02	Płyta żelbetowa kanału silosa gr.25cm w deskowaniu systemowym - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		13,6	m3	13,600	
				RAZEM	13,600
37 d.4	KNR 0-20 0267-01+ 0267-03	Ściany żelbetowe o gr.25cm w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą	m2		
		56,0	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
38 d.4	KNR 0-20 0268-03+ 0268-04	Płyta stropowa żelbetowa kanału gr.25cm w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą	m2		
		38,5	m2	38,500	
				RAZEM	38,500
39 d.4	KNR 2-02 kalk. własna	Dostawa lejka wsypu centralnego, lejka wsypu pomocniczego i kanałów nawiewnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.4	KNR 13-12 1102-06	Montaż, ustawienie, wypoziomowanie oraz usztywnienie do betonowania poprzez spawanie do zbrojenia w/w elementów	t		
		0,854	t	0,854	
				RAZEM	0,854

BUDOWA ZESPOŁU SIŁOSÓW ZBOŻOWYCH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.4	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z masy bitumicznej Dysperbit - 2 warstwy	m2		
		398	m2	398,000	
				RAZEM	398,000
42 d.4	KNR 2-02 0609 analogia	Dylatacja pionowa z płyt styropianowych gr.1cm na piance	m2		
		31,5	m2	31,500	
				RAZEM	31,500
43 d.4	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		17,3	t	17,300	
				RAZEM	17,300
5		Fundament silosa FSP 15,3/14 - nr 4			
44 d.5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod fundamenty z betonu B10	m3		
		44,9	m3	44,900	
				RAZEM	44,900
45 d.5	KNR 0-20 0265-04	Ławy fundamentowe żelbetowe okrągłe w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą	m3		
		71,5	m3	71,500	
				RAZEM	71,500
46 d.5	KNR 0-20 0267-01+ 0267-03	Ściany fundamentowe żelbetowe o gr.65cm w deskowaniu systemowym Rondo - transport betonu pompą	m2		
		100,0	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
47 d.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa pod płytę silosa z kruszywa łamanego zmieszanego z piaskiem - zagęszczanie warstwami gr.30 cm	m3		
		227	m3	227,000	
				RAZEM	227,000
48 d.5	KNR 2-02 0205-02	Płyta żelbetowa pod posadowienie silosa gr.55cm w deskowaniu systemowym - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		74,6	m3	74,600	
				RAZEM	74,600
49 d.5	KNR 2-02 0205-02	Płyta żelbetowa kanału silosa gr.25cm w deskowaniu systemowym - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		13,6	m3	13,600	
				RAZEM	13,600
50 d.5	KNR 0-20 0267-01+ 0267-03	Ściany żelbetowe o gr.25cm w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą	m2		
		56,0	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
51 d.5	KNR 0-20 0268-03+ 0268-04	Płyta stropowa żelbetowa kanału gr.25cm w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą	m2		
		38,5	m2	38,500	
				RAZEM	38,500
52 d.5	KNR 2-02 kalk. własna	Dostawa lejka wsypu centralnego, lejka wsypu pomocniczego i kanałów nawiewnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.5	KNR 13-12 1102-06	Montaż, ustawienie, wypoziomowanie oraz usztywnienie do betonowania poprzez spawanie do zbrojenia w/w elementów	t		
		0,854	t	0,854	
				RAZEM	0,854
54 d.5	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z masy bitumicznej Dysperbit - 2 warstwy	m2		
		398	m2	398,000	

BUDOWA ZESPOŁU SIŁOSÓW ZBOŻOWYCH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	398,000
55 d.5	KNR 2-02 0609 analogia	Dylatacja pionowa z płyt styropianowych gr.1cm na piance	m2		
		31,5	m2	31,500	
				RAZEM	31,500
56 d.5	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		17,3	t	17,300	
				RAZEM	17,300
6		Fundament dolów technologicznych DT1			
57 d.6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod fundamenty z betonu B10	m3		
		10,3	m3	10,300	
				RAZEM	10,300
58 d.6	KNR 2-02 0205-02	Płyta żelbetowa kanału technologicznego gr.30cm w deskowaniu systemowym - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		27,5	m3	27,500	
				RAZEM	27,500
59 d.6	KNR 0-20 0267-01+ 0267-03	Sciany żelbetowe o gr.30cm w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą	m2		
		266,6	m2	266,600	
				RAZEM	266,600
60 d.6	KNR 0-32 0626-02	Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu profilem dylatacyjnym - blacha	m		
		86	m	86,000	
				RAZEM	86,000
61 d.6	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z masy bitumicznej Dysperbit - 2 warstwy	m2		
		326	m2	326,000	
				RAZEM	326,000
62 d.6	KNR 2-02 0609 analogia	Dylatacja pionowa z płyt styropianowych gr.1cm na piance	m2		
		126	m2	126,000	
				RAZEM	126,000
63 d.6	KNR 2-02 kalk. własna	Dostawa elementów stalowych : barierki ochronnych, drabin zejściowych z pałkami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.6	KNR 13-12 1102-06	Montaż, ustawienie, wypoziomowanie oraz przytwierdzenie w/w elementów	t		
		0,346	t	0,346	
				RAZEM	0,346
65 d.6	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		10,7	t	10,700	
				RAZEM	10,700
7		Fundament kosza przyjęciowego wraz z posadzką betonową			
66 d.7	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod fundamenty z betonu B10	m3		
		11	m3	11,000	
				RAZEM	11,000
67 d.7	KNR 0-20 0266-03	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą	m3		
		8,7	m3	8,700	
				RAZEM	8,700
68 d.7	KNR 0-20 0269-04	Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą	m3		
		13,1	m3	13,100	

BUDOWA ZESPOŁU SIŁOSÓW ZBOŻOWYCH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,100
69 d.7	KNR 2-02 0205-02	Płyta żelbetowa kanału przyjęciowego gr.25cm w deskowaniu systemowym - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		13,2	m3	13,200	
				RAZEM	13,200
70 d.7	KNR 0-20 0267-01+ 0267-03	Sciany żelbetowe o gr.25cm w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą	m2		
		144,8	m2	144,800	
				RAZEM	144,800
71 d.7	KNR 0-20 0267-01+ 0267-03	Sciany żelbetowe skośne o gr.25cm w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą	m2		
		43,2	m2	43,200	
				RAZEM	43,200
72 d.7	KNR 0-20 0267-01+ 0267-03	Sciany żelbetowe o gr.80cm w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą	m2		
		34,8	m2	34,800	
				RAZEM	34,800
73 d.7	KNR 0-20 0268-03+ 0268-04	Płyta stropowa żelbetowa o gr.25cm w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą	m2		
		18,7	m2	18,700	
				RAZEM	18,700
74 d.7	KNR 2-18 0913-03	Obsadzenie wjazdu żeliwnego śr. 600 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.7	KNR 0-32 0626-02	Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu profilem dylatacyjnym - blacha	m		
		73,4	m	73,400	
				RAZEM	73,400
76 d.7	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z masy bitumicznej Dysperbit - 2 warstwy	m2		
		279	m2	279,000	
				RAZEM	279,000
77 d.7	KNR 2-02 0609 analogia	Dylatacja pionowa z płyt styropianowych gr.1cm na piance	m2		
		35,4	m2	35,400	
				RAZEM	35,400
78 d.7	KNR 2-02 kalk. własna	Dostawa elementów stalowych : kątownika kraty kosza, barierki ochronnych, drabin zejściowych z pałkami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.7	KNR 13-12 1102-06	Montaż, ustawienie, wypoziomowanie oraz przytwierdzenie w/w elementów	t		
		0,52	t	0,520	
				RAZEM	0,520
80 d.7	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		11,5	t	11,500	
				RAZEM	11,500
81 d.7	KNR 2-31 0104-01	Płyta posadzkowa - zagęszczona warstwa odsączająca z piasku - gr.10 cm	m2		
		252	m2	252,000	
				RAZEM	252,000
82 d.7	KNR 2-31 0114-05	Płyta posadzkowa - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa gr.30cm po zagęszczeniu	m2		
		252	m2	252,000	
				RAZEM	252,000

BUDOWA ZESPOŁU SIŁOSÓW ZBOŻOWYCH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.7	KNR 2-02 1101-01	Płyta posadzkowa - podkład betonowy z betonu B10 gr.10cm	m3		
		25,2	m3	25,200	
				RAZEM	25,200
84 d.7	KNR-W 2-02 1116-01+ 1116-03	Płyta posadzkowa gr.30cm z betonu B37 ze zbrojeniem rozproszonym 25kg/m3 - zatarta na ostro	m2		
		252	m2	252,000	
				RAZEM	252,000

FIRMA HANDLOWA

Wiesław Barszcz
 27-530 Ożarów, Włonicze 8A
 NIP 863-120-57-50
 tel. 698 640 652, 692 432 186, 668 565 107
 e-mail: barszcz.anna@wp.pl

Anna Wiesław